ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะศิลปศึกษา จำนวน ๑ งาน

๑ หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวถือเป็นภัยธรรมชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ทำให้อาคารคณะศิลปศึกษา เกิดรอยร้าวเกือบทุกชั้นของอาคาร ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ได้เข้าตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยแล้วเห็นควรให้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวต่อไป

๒ วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะศิลปศึกษาให้สามารถใช้ปฏิบัติราชการและเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของราชการ

๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างปรับปรุงอาคารคณะศิลปศึกษา จำนวน ๑ งาน

๓.๑ อาคารคณะศิลปศึกษา ชั้น ๑

- งานสกัดผนังกระเบื้องที่แตกร้าว	๑	เหมา
- งานติดตั้งกระเบื้องผนัง ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ม. พร้อมยาแนว ภายในอาคารบริเวณห้องน้ำชาย และ ห้องน้ำอาจารย์ชาย	๑๓	แผ่น
- งานทำความสะอาดพื้นผิวและงานสกัดรอยร้าวที่ผนัง	๑	เหมา
- งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนังภายในอาคาร	๒๐	เมตร
- งานทาสีผนังหลังซ่อมแซม	๔๐	ตร.ม.

๓.๒ อาคารคณะศิลปศึกษา ชั้น ๒

- งานสกัดผนังกระเบื้องที่แตกร้าว บริเวณห้องน้ำนักเรียนชาย	๑	เหมา
- งานติดตั้งกระเบื้องผนัง ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ม. พร้อมยาแนว บริเวณห้องน้ำนักเรียนชาย	๑๐	แผ่น
- งานสกัดรอยร้าวผนัง	๑	เหมา
- งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนัง	๔๐	เมตร
- งานฉาบผนังใหม่	๔	ตรม.
- งานทาสีผนังหลังซ่อมแซม	๑๒๐	ตร.ม

๓.๓ อาคารคณะศิลปศึกษา ชั้น ๓

- งานสกัดผนังกระเบื้องที่แตกร้าว บริเวณห้องน้ำนักเรียนชาย	๑	เหมา
- งานติดตั้งกระเบื้องผนัง ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ม. พร้อมยาแนว บริเวณห้องน้ำนักเรียนชาย	๔	แผ่น
- งานสกัดรอยร้าวผนัง	๑	เหมา
- งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนัง	๕	เมตร
- งานทาสีผนังหลังซ่อมแซม	๒	ตร.ม.

๓.๔ อาคารคณะศิลปศึกษา ชั้น ๔

- งานสกัดผนังกระเบื้องที่แตกร้าว บริเวณห้องน้ำนักเรียนชาย	๑	เหมา
- งานติดตั้งกระเบื้องผนัง ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ม. พร้อมยาแนว บริเวณห้องน้ำนักเรียนชาย	๑๐	แผ่น
- งานสกัดรอยร้าวผนัง	๑	เหมา
- งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนัง	๕	เมตร
- งานทาสีผนังหลังซ่อมแซม	๒	ตร.ม.

๓.๕ อาคารคณะศิลปศึกษา ชั้น ๕

- งานสกัดผนังกระเบื้องที่แตกร้าว บริเวณห้องน้ำนักเรียนชาย	๑	เหมา
- งานติดตั้งกระเบื้องผนัง ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ม. พร้อมยาแนว บริเวณห้องน้ำนักเรียนชาย	๗	แผ่น
- งานสกัดรอยร้าวผนัง	๑	เหมา
- งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนัง	๓๐	เมตร
- งานทาสีผนังหลังซ่อมแซม	๕๐	ตร.ม.
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน	๑	เหมา

๓.๖ อาคารคณะศิลปศึกษา ชั้น ๖		
- งานสกัดผนังกระเบื้องที่แตกร้าว บริเวณห้องน้ำนักเรียนชาย	๑	เหมา
- งานรื้อถอนและติดตั้งกระเบื้องผนัง ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ม. พร้อมยาแนว บริเวณห้องน้ำนักเรียนชาย	๙	แผ่น
- งานสกัดรอยร้าวผนัง	๑	เหมา
- งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนัง	๑๕	เมตร
- งานทาสีผนังหลังซ่อมแซม	๑๕๐	ตร.ม.
๓.๗ อาคารคณะศิลปศึกษา ชั้น ๘		
- งานสกัดรอยร้าวผนัง	๑	เหมา
- งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนัง	๑๕	เมตร
- งานทาสีผนังหลังซ่อมแซม	๔	ตร.ม.
๓.๘ อาคารคณะศิลปศึกษา ชั้น ๑๐		
- งานสกัดรอยร้าวผนัง	๑	เหมา
- งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนัง	๑๕	เมตร
- งานทาสีผนังด้านนอกอาคารหลังซ่อมแซม	๑๐๐	ตร.ม.
๓.๙ อาคารคณะศิลปศึกษา ชั้น ๑๑ (ภายใน - ภายนอก)		
- งานสกัดรอยร้าวผนัง	๑	เหมา
- งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนังภายใน - นอกอาคาร	๗๐	เมตร
- งานทาสีผนังด้านนอกอาคารหลังซ่อมแซม	๓๐๐	ตร.ม.
๓.๑๐ อาคารคณะศิลปศึกษา ชั้น ๑๒ (ดาดฟ้า)		
- งานสกัดรอยร้าวผนังภายนอกอาคาร	๑	เหมา
- งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนังภายนอกอาคาร	๕๐	เมตร
- งานฉาบผนังใหม่	๔๕	ตร.ม.
- งานทำ Skim Coat ผิวผนัง	๔๐๐	ตร.ม.
- งานขัดลอกสีผนังภายนอกอาคาร	๔๐๐	ตร.ม.
- งานทาสีผนังด้านนอกอาคารหลังซ่อมแซม	๔๐๐	ตร.ม.
๓.๑๑ อาคารคณะศิลปศึกษา ด้านข้างและด้านหลังอาคาร ชั้น ๑ - ๒ (ภายนอก)		
- งานขัดลอกสีผนังอาคาร	๔๐๐	ตร.ม.
- งานทำ Skim Coat ผิวผนัง	๔๐๐	ตร.ม.
- งานทาสีผนังด้านนอกอาคารหลังซ่อมแซม	๔๐๐	ตร.ม.
๓.๑๒ งานเตรียมการ และ งานอื่น ๆ		
- งานสำรวจ	๑	งาน
- ค่าดำเนินการ	๑	งาน
- งานขนส่ง	๑	งาน
- งานตั้งนั่งร้าน	๑	งาน
- งานจัดทำและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการโรยตัว	๑	งาน
- ค่ารถบรรทุก (ขนเศษวัสดุทิ้ง)	๑	งาน
๓.๑๓ รายงานสรุปการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะศิลปศึกษา ตามรายการข้อ ๓.๑-๓.๑๒		

๔ **ระยะเวลาดำเนินการ**

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๕ **เงื่อนไขการชำระเงิน**

กำหนดจ่ายเป็น ๑ งวด เมื่อส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๖ **วงเงินในการจัดหา**

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๐,๐๘๓.๐๐ บาท

(แปดแสนห้าหมื่นแปดสิบสามบาทถ้วน)

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๗ **หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ**

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๘ **หลักเกณฑ์การพิจารณา**

ใช้เกณฑ์ราคา

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพิชญา ดำนิล)

รองคณบดีคณะศิลปศึกษา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีวิชัย ภู่เพ็ชร์)

รองคณบดีคณะศิลปศึกษา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาญสิริ ฤกษ์ผ่องศรี)

นักจัดการงานทั่วไป